

	Hale la rosu	Hale la alb	Hale la cheie
proiectare		10E/mp construit+TVA 24%	
Fundatie		fundatie tip pahare 110 cm (90 cm adancime) beton tip B250 cu armatura fier fi 8/10/12 conform proiectului de rezistenta placa armata 15cm grosime	
Structura		structura metalica usoara din otel zincat inoxidabil 1.2 mm grosime	
Pereti		panouri termoizolante 5 cm grosime: spuma poliuretanica tabla otel zincat in 3 cuti prevopsire efectuata in proces continuu	
Placa etaj (intre nivele)		Compozitie: tabla cutata zincata 4 mm sapa perlitica armata 8cm grosime (ciment, nisip, perlita, granule polistiren)	
Acoperis		panouri termoizolante 5 cm grosime: spuma poliuretanica tabla otel zincat in 3 cuti prevopsire efectuata in proces continuu	
Instalatii	X	instalatii electrice, sanitare, termice montate in pereti	instalatii electrice, sanitare, termice finalizate la cheie
Geamuri si usi	X	geamuri pvc profil extruplast usi hale metalice sectionale	geamuri pvc profil extruplast usi hale metalice sectionale
Finisaje incluse	X	X	finisaje pentru birouri hale si grupuri sanitare: gresie rectificata 60x60 Cesaram - parchet laminat, faianta rectificata 30x60 Cesaram - echipamente sanitare Cersanit (chiuvete, baterii, toalete, cazi, dusuri etc) - echipamente electrice Elbi (intrerupatoare, prize, becuri) - echipamente termice (radiatoare otel)
Timp de executie	4 saptamani	6 saptamani	12 saptamani
Modalitate plata	2 transe: 1) 80% valoare la semnarea contractului - constructie fundatie si structura 2) 20% valoare la receptia constructiei in forma contractata	3 transe: 1) 40% valoare la semnarea contractului - constructie fundatie si structura 2) 40% valoare - placare pereti, acoperis, instalatii 3) 20% valoare la receptia constructiei in forma contractata	3 transe: 1) 40% valoare la semnarea contractului - constructie fundatie si structura 2) 40% valoare - placare pereti, acoperis, finisaje exterioare si interioare, instalatii 3) 20% valoare la receptia constructiei in forma contractata
Pret /mp construit	120E/ mp construit + TVA 24%	150E/ mp construit + TVA 24%	180E/ mp construit + TVA 24%